

Archika .Pracownia Architektoniczna. Karol Szykowny

.83-200 Starogard Gd ul. Al. Armii Krajowej 2A

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA : REMONT HOLU WEJŚCIOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA
INWESTYCJI POM SANITARNEGO PRZYCHODNI
REHABILITACYJNEJ .

ADRES : Starogard Gd ul. HALLERA 21 .
INWESTYCJI

INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ

ADRES : 83-200 STAROGARD Gd. ul. HALLERA nr.21
INWESTORA

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ : Alojzy Kocisz upr. konstr. bud. nr 825/Gd/82 Starogard
KALKULACJE ul. B. Prusa 10 tel. 58 5313645

DATA : CZERWIEC 2018
OPRACOWANIA

Stawka :
roboczogodziny

Poziom cen : 01 kw. 2018 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

marzec 2018 CZERWIEC 2018

przychodnia Hallera remont.2.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż uchwytów, poręczy dla niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.70+2.50)*2.00*2-0.90*2.00	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych	m3		
		0.70*1.80*0.44	m3	0.554	
				RAZEM	0.554
12	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		0.44*1.20*0.25	m3	0.132	
				RAZEM	0.132
13	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		1.20*4	m	4.800	
				RAZEM	4.800
14	KNR 0-19 1024-02	Montaż okien aluminiowych uchylno-rozwieralnych łazienkowych z szybą matową 0,70x1,30 szt1	m2		
		0.70*1.30	m2	0.910	
				RAZEM	0.910
15	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników,aluminiowych zewn 0,25x0,80	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 0-23 2614-04	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(0.70+1.80*2)*0.15$	m2	0.645	
				RAZEM	0.645
17	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - i - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$0.70+1.80*2$	m	4.300	
				RAZEM	4.300
18	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokiennik wewn 30 x 80 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym wewn	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
19	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		$1.70*3.00-0.90*2.00$	m2	3.300	
				RAZEM	3.300
21	KNR-W 4-01 0331-04	Wykucie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m2		
		$1.05*2.06$	m2	2.163	
				RAZEM	2.163
22	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
23	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.8 cm	m2		
		$1.70*3.00$	m2	5.100	
				RAZEM	5.100
24		Rozebranie posadzki z płytek	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	KNR 4-01 0811-07				
		2.50*1.70	m2	4.250	
				RAZEM	4.250
25	KNR-W 4-01 0339-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		1.70+1.50	m	3.200	
				RAZEM	3.200
26	KNR-W 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		0.85	m	0.850	
				RAZEM	0.850
27	KNR-W 4-01 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		1.70	m	1.700	
				RAZEM	1.700
28	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		$(1.70+0.85+1.50)*2$	m	8.100	
				RAZEM	8.100
29	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		1.70	m	1.700	
				RAZEM	1.700
32	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		1.70+1.50	m	3.200	
				RAZEM	3.200
36	KNR-W 4-01 0328-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		0.85	m	0.850	
				RAZEM	0.850
37	KNR-W 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.030 m ² w podłóżach, stropach i ścianach	m		
		1.70	m	1.700	
				RAZEM	1.700
38	KNR-W 2-15 0428-01	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników o połączeniu spawanym	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-15 0418-07	montaż grzejnika	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 5-18 1204-01	Wypusty na wyłącz. 2-bieg.6A wyk.przew.ADYt układ.w tynku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 5-18 1204-04	Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew.ADYt układ.w tynku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2		
		1.70*3.00+1.85*3.00	m2	10.650	
				RAZEM	10.650
43	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		1.70*1.00+1.85*3.00	m2	7.250	
				RAZEM	7.250
44	KNR 4-01 0354-10	demontaż ścianek z drzwiami al. o pow.ponad 2 m2	m2		
		2.80*2.10	m2	5.880	
		(1.00+1.40+1.20+1.50+0.80)*3.00	m2	17.700	
		4.00*2.65	m2	10.600	
				RAZEM	34.180
45	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3.80*4.00-1.85*2.65	m2	10.298	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.25*6.50+1.20*0.80	m2	22.085	
				RAZEM	32.383
46	KNR 4-01 0804-07	frezowanie posadzki cementowej	m2		
		3.80*4.00-1.85*2.65	m2	10.298	
		3.25*6.50+1.20*0.80	m2	22.085	
		1.70*2.50	m2	4.250	
				RAZEM	36.633
47	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych jednoskrzydłowych łazienkowych , 90x200	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
48	NNRNKB 202 0838-02	Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m2		
		$((2.10+1.70)*2-0.90)*2.00$	m2	13.400	
				RAZEM	13.400
49	NNRNKB 202 0842-01	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		$(2.10+1.70+2.00)*2$	m	11.600	
				RAZEM	11.600
50	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		3.80*4.00-1.85*2.65	m2	10.298	
		3.25*6.50+1.20*0.80	m2	22.085	
		1.70*2.50	m2	4.250	
				RAZEM	36.633
51	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome,	m2		
		2.00*1.70	m2	3.400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.400
52	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m2		
		poz.50	m2	36.633	
				RAZEM	36.633
53	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek gresowych, nieszkliwionych grub 1 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.50	m2	36.633	
				RAZEM	36.633
54	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		(3.80+0.40+3.25+0.40+1.20+0.80+6.50) *2+3.00-4.00-0.90*2-1.40	m	28.500	
				RAZEM	28.500
55	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
59			kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 0-14 2010-03	Ścianka działowa z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowa 100 - 101 łukowa z parapetem , blatem oraz drzwiami i przeszkleniem z funkcją podawczą	m2		
		4.30*3.00-1.10*2.10*2-0.90*2.00	m2	6.480	
				RAZEM	6.480
61	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe wewn. jednoskrzydłowe 90x200 pełne	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
62	KNR-W 2-02 1410-03	Szklenie gotowymi szymbami ze szkła specjalnego O1, O2, -110x210 cm - przeszklenie ścianki szkłem bezpiecznym P1 z funkcją okna podawczego	m2		
		1.10*2.10*2	m2	4.620	
				RAZEM	4.620
63	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, blatu dł. ponad 1 m z płyt MDF w ścianie	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 m z płyt MDF	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 2-02 1040-05	ścianka aluminiowa W1 - 3,92x2,65 przeszklona szkłem bezpiecznym, trzyszybowa termoizolacyjna, z drzwiami 0,50+1,00x2,15 z samozamykaczem i stopką.	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.00*2.65	m2	10.600	
				RAZEM	10.600
66	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		1.70*1.00+1.85*3.00	m2	7.250	
				RAZEM	7.250
67	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3.80*4.00+3.30*6.50+3.00*0.40+1.20*0.80	m2	38.810	
				RAZEM	38.810
68	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(1.70+2.20*2)*1.00+(3.80+4.00)*2*1.40+(7.20+3.30)*2*1.40	m2	57.340	
				RAZEM	57.340
69	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		3.80*4.00+3.30*6.50+3.00*0.40+1.20*0.80	m2	38.810	
		(1.70+2.20*2)*1.00+(3.80+4.00)*2*1.40+(7.20+3.30)*2*1.40	m2	57.340	
				RAZEM	96.150
70	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		4.30*3.00*2-1.10*2.10*2*2	m2	16.560	
				RAZEM	16.560
71	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		((3.80+4.00)*2-0.90)*1.60	m2	23.520	
		((7.20+3.30)*2-0.90-1.70-2.80-1.20)*1.40	m2	20.160	
				RAZEM	43.680
72		Montaż kurtyny powietrznej nad drzwiami	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	KNR-W 5-08 0405-04				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 2-31 1206-04	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem z obramieniem wycieraczki gumowej 75x150 cm	m2		
		4.00*1.20	m2	4.800	
				RAZEM	4.800
74	KNR 2-02 1217-05	Obramienia z kątownika al. 25x25 mm z montażem i wycieraczkami gumowymi systemowymi 0,75x1,50 szt 1 i 1,00x1,50 szt 1	m		
		(1.50+1.00)*2	m	5.000	
		(1.50+0.75)*2	m	4.500	
				RAZEM	9.500
75	KNR 2-02 1213-04	Drabina zewnętrzna z kabłąkami	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500