

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ FIZYKOTERAPII W PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ .
 ADRES INWESTYCJI : Starogard Gd ul. HALLERA 21 .
 INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 ADRES INWESTORA : 83-200 STAROGARD Gd. ul. HALLERA nr.21
 BRANŻA : budowlana
 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Alojzy Kocisz upr. konstr. bud. nr 825/Gd/82 Starogard ul. B. Prusa 10 tel. 58 5313645
 DATA OPRACOWANIA : marzec 2019
 Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : 01 kw. 2019 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
 Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
 VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
 Podatek VAT : zł
 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

przychodnia Hallera modernizacja.fizykoterapii.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż zawieszonych parawanów	m		
		2.50+3.00+2.25+2.75+0.50+1.00+2.90+2.50*2	m	19.900	
				RAZEM	19.900
2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 4-01 0339-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		2.40	m	2.400	
				RAZEM	2.400
7	KNR-W 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		0.85	m	0.850	
				RAZEM	0.850
8	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2.40*2	m	4.800	
				RAZEM	4.800
9	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do , baterii, o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach o połączeniach wciskowych	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4- 01 0354- 04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4- 01 0348- 03	Rozebranie ścianki o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		(1.22+1.61)*3.00	m2	8.490	

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.490
14	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		2.40	m	2.400	
				RAZEM	2.400
15	KNR-W 4-01 0328-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		0.85	m	0.850	
				RAZEM	0.850
16	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0.80*2.00	m2	1.600	
				RAZEM	1.600
17	KNR 4- 01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		1.20*1.50	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
18	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1.50*0.40*0.20	m3	0.120	
				RAZEM	0.120
19	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych	m		
		1.50*3	m	4.500	
				RAZEM	4.500
20	KNR-W 4-01 0331-05	poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m3		
		2.10*0.40*0.30	m3	0.252	
				RAZEM	0.252
21	KNR 4- 01 0711- 03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2		
		1.20*2.20*2+1.20*1.50	m2	7.080	
				RAZEM	7.080
22	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane	m		
		2.40+0.85+1.22+1.61+3.00*2	m	12.080	
				RAZEM	12.080

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		2.00*2+1.20	m	5.200	
				RAZEM	5.200
24	KNR 2- 02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		1.20*2.20*2+1.20*1.50	m2	7.080	
		(2.40+0.85+1.22+1.61+3.00*20)*0.30	m2	19.824	
				RAZEM	26.904
25	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe wewn. jednoskrzydłowe 90x200 pełne	m2		
		0.90*2.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
26	KNR-W 2-02 1040-06	ścianka aluminiowa z drzwiami przeszklona szkłem bezpiecznym	m2		
		2.07*2.24	m2	4.637	
				RAZEM	4.637
27	KNR 0- 14 2010- 03	Ścianka działowa z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowa 100 - 101	m2		
		0.60*3.00	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
28	KNR 0- 39 0115- 03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe,	m2		
		(0.60*2+2.40)*0.50	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
29	NNRNKB 202 0838-02	Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m2		
		(0.60*2+2.40)*0.50	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
30	NNRNKB 202 0842-01	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		(0.50*2+0.60*2+2.40)*2	m	9.200	
				RAZEM	9.200
31	KNR 4- 01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2.25*4.32+1.09*1.48	m2	11.333	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.333
32	KNR 4-01 0804-07	frezowanie posadzki cementowej	m2		
		2.25*4.32+1.09*1.48	m2	11.333	
				RAZEM	11.333
33	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		2.25*4.32+1.22*1.61	m2	11.684	
				RAZEM	11.684
34	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		2.25*4.32+1.22*1.61	m2	11.684	
				RAZEM	11.684
35	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie podkładu pod posadzki	m2		
		poz.33	m2	11.684	
				RAZEM	11.684
36	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		poz.33	m2	11.684	
				RAZEM	11.684
37	KNR-W 2-02 1125-01	cokoliki z wykładziny rulonowej	m2		
		$((2.25+4.32)*2+1.61+0.60)*0.15$	m2	2.303	
				RAZEM	2.303
38	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.33	m2	11.684	
		poz.37	m2	2.303	
				RAZEM	13.987
39	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe i zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze na szafce z blatem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywak, z blachy nierdzewnej dwukomorowy z ociekaczem na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$2.71*4.32+2.78*4.32+2.75*4.32+2.61*4.32+2.48*3.21$	m2	54.833	
				RAZEM	54.833
44	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$2.71*4.32+2.78*4.32+2.75*4.32+2.61*4.32+2.48*3.21$	m2	54.833	
		$((2.71+4.32)*2+(2.78+4.32)*2+(2.75+0.31+2.61+4.32-3.70)*2-3.00+(2.48+3.210*2-3.00))*3.00$	m2	131.220	
				RAZEM	186.053
45	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$2.71*4.32+2.78*4.32+2.75*4.32+2.61*4.32+2.48*3.21$	m2	54.833	
				RAZEM	54.833
46	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$((2.71+4.32)*2+(2.78+4.32)*2+(2.75+0.31+2.61+4.32-3.70)*2-3.00+(2.48+3.210*2-3.00))*1.40$	m2	61.236	
				RAZEM	61.236
47	KNR 2- 02 1505- 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		$(0.60*2+0.12)*3.00$	m2	3.960	
				RAZEM	3.960
48	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		$((2.71+4.32)*2+(2.78+4.32)*2+(2.75+0.31+2.61+4.32-3.70)*2-3.00+(2.48+3.210*2-3.00))*1.60$	m2	69.984	
				RAZEM	69.984
49		Szafki kuchenne zlewozmywakowe i umywalkowe	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	KNR-W 2-02 1030-01				
		2.30*0.85	m2	1.955	
				RAZEM	1.955
50	KNR-W 2-02 1030-04	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe	m2		
		2.30*0.60	m2	1.380	
				RAZEM	1.380
51	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki parawanowe z płyt HPL	m2		
		$(1.60+1.00+2.20+1.00+1.00+0.80)*2.20$	m2	16.720	
				RAZEM	16.720
52	KNR-W 2-02 1217-03	zawiesia parawanów	m		
		$0.90+1.50+3.00+2.75*2$	m	10.900	
				RAZEM	10.900
53	KNR-W 2-02 1219-06	Wieszak umocowany na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54		zmycie i konserwacja posadzek z wykładziny PVC	m2		
		$2.78*4.32+2.75*4.32+2.61*4.32+2.48*3.21$	m2	43.126	
				RAZEM	43.126
55		wywóz i utylizacja śmieci i gruzu	poj.		
		1	poj.	1.000	
				RAZEM	1.000